

Obra: CONSTRUÇÃO DA ETAPA 6 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO / RS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO / RS

Proponente: C.H. ROGGINA CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ: 09.616.071/0001-98

ENCARGOS SOCIAIS: 82,28%

BDI (C/ DESONERAÇÃO): 30,53%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA ADITIVO 3 - GLOSA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1.			ADITIVO 3 (GLOSA) - CONSTRUÇÃO DA ETAPA 6 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS						17.744,91	#REF!
1.6			SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - PAVIMENTO TERREO ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						11.192,59	63,07%
1.6.1			UNIDADES EVAPORADORAS E CONDESADORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						11.192,59	63,07%
1.6.1.4	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CHR4	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	8.574,73	30,53%	11.192,59	11.192,59	
1.9			PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI						6.552,32	36,93%
1.9.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SOB COMANDO - MANGOTINHO						4.128,92	23,27%
1.9.1.9	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	1,00	504,85	30,53%	658,98	658,98	
1.9.1.15	SINAPI	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	2.469,12	30,53%	3.222,94	3.222,94	
1.9.1.21	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CHR11	DEMOLIÇÃO DE PISO EM PLACAS DE CONCRETO, 50 X 50 CM, ESPESSURA 2,5 CM, S/ REAPROVEITAMENTO	M2	1,00	15,58	30,53%	20,34	20,34	
1.9.1.22	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,06	97,48	30,53%	127,24	7,63	
1.9.1.23	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,30	59,77	30,53%	78,02	23,41	
1.9.1.24	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,30	36,24	30,53%	47,30	14,19	
1.9.1.25	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,10	586,51	30,53%	765,57	76,56	
1.9.1.26	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CHR12	PISO EM PLACAS DE CONCRETO, 50 X 50 CM, ESPESSURA 2,5 CM, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS	M2	1,00	80,34	30,53%	104,87	104,87	
1.9.3			SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA						1.999,78	11,27%
1.9.3.2	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (ADAPTADA PARA PLACA RETANGULAR, *15 X 30* CM)	UNID.	54,00	23,75	30,53%	31,01	1.674,54	
1.9.3.3	SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G (CONSIDERADO USO DE 1 TUBO PARA CADA 10 PLACAS)	UNID.	6,00	17,40	30,53%	22,72	136,32	
1.9.3.4	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CONSIDERADO 5 MIN PARA INSTALAÇÃO DE CADA PLACA)	H	4,35	18,16	30,53%	23,71	103,14	
1.9.3.5	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CONSIDERADO 5 MIN PARA INSTALAÇÃO DE CADA PLACA)	H	4,35	15,11	30,53%	19,72	85,78	
1.9.4			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA						423,62	2,39%
1.9.4.1	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	2,00	24,35	30,53%	31,79	63,58	
1.9.4.2	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID.	2,00	137,91	30,53%	180,02	360,04	
TOTAL DO ORÇAMENTO:									17.744,91	100,00%

FONTE DE PREÇOS TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2021.

ENCARGOS SOCIAIS: PARA ELABORAÇÃO DESTA ORÇAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI PARA A UNIDADE DA FEDERAÇÃO INDICADA.

FOI CONSIDERADO ARREDONDAMENTO DE DUAS CASAS DECIMAIS PARA QUANTIDADE; CUSTO UNITÁRIO; BDI; PREÇO UNITÁRIO; PREÇO TOTAL.

Agudo (RS), 31 de Agosto de 2022.

Carlos Henrique Roggia
Eng. Civil - CREA RS 46746
Diretor Geral e Resp. Técnico