



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

INDICAÇÃO Nº 2, de 28 de abril de 1986

1. Indico ao Executivo a elaboração de um regulamento da sistemática da distribuição de terrenos na VILA CAIÇARA.
2. Que seja suspenso por tempo indeterminado a construção de / qualquer casa na Vila Caiçara sem antes ter a sua infra estrutura de LUZ, ÁGUA e ESGOTO.
3. Que seja feito uma Planta Padrão para aquela area, de construção de Casas Populares todas num mesmo estilo.
4. Que as atuais casas que lá não tenham condições de moradias / sejam desmanchadas, e construídas também no mesmo padrão.

Sala das Sessões em 28 de abril de 1986.

Vereador Romeu Ehrhardt

Lider da Bancada do F.D.S.

JUSTIFICATIVA

Sendo que não fomos informados da sistemática do assentamento de famílias naquela area, exige este vereador que com maior urgência seja instalado naquela Vila LUZ, ÁGUA, e também elaborado uma Planta Padrão de Casas com areas construídas de 20M², e que a Prefeitura assuma a responsabilidade tecnica, e veabilize verbas para a compra do material, e as mesmas sejam construídas num sistema de mutirão. Tendo este vereador se preocupado como estão as atuais casas lá construídas, encaminha junto a esta indicação um orçamento elaborado por engenheiros desta cidade, do material necessário para a construção das referidas CASAS POPULARES;

ORÇAMENTO

RESIDÊNCIA POPULAR DE ALVENARIA, com 20 m^2 (4m x 5m) , Paredes internas e externas todas com tijolos cerâmicos de seis furos de cutelo , lastro de concreto na fundação e contrapiso todo feito com seixo rolado (cascalho). As janelas serão todas basculantes com vidro de 2 mm transparente. Forro de madeira. Telhado com chapas onduladas de cimento amianto com 6 mm de espessura. Paredes rebocadas internamente e externamente, sendo que o banheiro não terá revestimento de azulejos. Portas externas de madeira maciça e a porta interna de pinho compensado. No orçamento não foi computado custo de andaimes e madeiras para formas visto que poderá ser reaproveitada para demais obras.

QUANTIFICAÇÃO PRINCIPAL:

Tijolo de seis furos grande: 1400

Tijolo maciço pequeno: 1000

cimento: 30 sacos

Forro: 20 m^2

1 carga de areia

1 conjunto de louça sanitário completo sem bided.

60 m de canela 5x7 cm para estrutura de telhado

6 chapas de 1,83x1,10 6 chapas de 0,93x1,10 e seis cumieiras de 10"

10 m de cano plástico de 100 mm para esgoto sanitário

6 m de cano plástico de 50 mm para esgoto sanitário

12 m de cano plástico para instalação de água fria

10 kg de ferro 5 mm

2 portas externas

1 porta interna

5 m^2 de janelas basculantes com vidro 2 mm transparente

10 sacos de cal virgem.

Obs: Dentro não foi computado especie alguma de piso, apenas contrapiso desempenado.

CUSTO SEM MÃO DE OBRA: Cz\$ 16.000,00 (DEZESEIS MIL CRUZADOS).

Obs: O custo divulgado pela NN BNH, IBGE e DEPEA para casas deste tipo em dezembro era Cz\$ 908.000,00 / m^2 .

Agudo, 26 de abril de 1986.

